

مسئول محترم اجرای احکام شعبه دادگاه حقوقی.....
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه اجرایی ش به سود آقای ی و به زبان آقای، با موضوع "ارزیابی کار انجام شده، و مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه و همچنین زمان موردنیاز تا تکمیل ملک" به استحضار می رساند که اینجانب پس از مطالعه پرونده و آگاهی از خواسته اجرایی به محل موردنظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده واقع در نشانی استان ... -
..... به ابعاد ناخالص موجود $3/50 * 3$ متر (= مساحت ناخالص $10/50$ مترمربع و خالص حدود ۸ مترمربع) مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم، نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می نمایم:

- ارزش کار انجام شده تاکنون مشتمل بر: پی کنی و اجرای شناژ طولی در ضلع شمالی ملک (شامل پی کنی - اجرای میلگرد طولی و خاموت - قالب بندی طرفین شناژ و بتن ریزی)، اجرای فونداسیون برای ستون فلزی در گوشه شمال شرقی ملک (شامل پی کنی - اجرای سبد میلگرد کف - قالب بندی - اجرای صفحه ستون و بتن ریزی)، اجرای شناژ طولی در ضلع شرقی ملک (شامل پی کنی - اجرای سبد میلگرد کف - قالب بندی طرفین شناژ): برابر $5,000,000$ ریال معادل پانصد هزار تومان.

- ارزش مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه: برابر $25,000,000$ ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان.
- زمان موردنیاز تا تکمیل ملک: حدود ۲ ماه.